



PLANTA NÚCLEO SANITARIO. EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
Esc. 1: 20



PLANTA COCINA. EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
Esc. 1: 20

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

- PISOS**
S1- Pavimento articulado intertrabado. Adoquines rectangulares de hormigón. Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.
S2- Porcelanato formato 60x60 cm, color Fendi tipo ILVA línea Augustus piedra o similar.
S3- Piso y Zócalo: Porcelanato formato 60x60 cm, color gris tipo CERRO NEGRO línea Life Natural o similar.

- CIELORRASOS**
C1. Cielorraso suspendido de roca de yeso esp.: 9,5 mm con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.
C2. Placa cementicia suspendida tipo Superboard o similar, formato 244x122, e= 6mm con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm. Terminación 3 manos de pintura latex color blanco satinado.