


| | |
|-------------|-------------|
| VA02 | |
| Ap. 1.15 | dt. 2.15 |

TIPO VENTANA DE MADERA DOS HOJAS EXISTENTE. REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. LA REPARACIÓN SE HARÁ CON MADERA SEMI-DURA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES. ADEMÁS SE DEBERÁN REPONER TODOS LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES, PARA LUEGO REALIZAR EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. LAS HOJAS DE ABRIR Y EL MARCO DE MADERA EXISTENTES SE DEBERÁN LIJAR Y DAR DOS MANOS DE SINTÉTICO BLANCO SEMI-MATE.

UBICACIÓN EDIFICIO 01
CANTIDAD 05


TIPO CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO ALUAR SC BARRIO O SIMILAR EN REEMPLAZO DE CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE DE MADERA.
UBICACIÓN EDIFICIO 01
CANTIDAD 05



VISTA VA02
Esc. 1: 25

PLANTA VA02
Esc. 1: 25

CORTE 1-1. VA02
Esc. 1: 25

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------|--|--|
| PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL | | UBICACION: CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL | |  <div>PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS</div> | 02 EDIFICIO 01 | | |
| COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL | | DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos | | | | | |
| ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2 | | | | | | | |
| PLANO: EDIFICIO 01 - ABERTURAS | | ESCALA: 1:25 | | PLANO Nº | | | |
| OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA: | | | | | | | |
| | | | | A01 22 | | | |