


VA03	
Ap. 1.15	dt. 2.15

TIPO	VENTANA DE MADERA UNA HOJA EXISTENTE. REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. LA REPARACIÓN SE HARÁ CON MADERA SEMI-DURA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES. ADEMÁS SE DEBERÁN REPONER TODOS LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES, PARA LUEGO REALIZAR EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. LA HOJA DE ABRIR Y EL MARCO DE MADERA EXISTENTES SE DEBERÁN LIJAR Y DAR DOS MANOS DE SINTÉTICO BLANCO SEMI-MATE.
UBICACIÓN	EDIFICIO 01
CANTIDAD	04

TIPO	CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO ALUAR SC BARRIO O SIMILAR EN REEMPLAZO DE CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE DE MADERA.
UBICACIÓN	EDIFICIO 01
CANTIDAD	04



PROYECTO:	COMPLEJO TURISMO SOCIAL	UBICACION:	CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL	PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS	02 EDIFICIO 01
COMITENTE:	ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL	DIRECCION:	RN168 80, Paraná, Entre Ríos		
ETAPA:	PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2				
PLANO:	EDIFICIO 01 - ABERTURAS	ESCALA:	1:25		
OBSERVACIONES:	Todas las medidas se verificaran en el terreno.	FECHA:	03 08 18		

CABALLERO I JURADO ARQUITECTOS I FADU UNL MAT.CAPSF N°4688 I E321 I 1545 valor social 32711 tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000	TROVATO, JOSE LUIS Ingeniero en Construcciones MAT.CPCCER N°4893 las Bchiguarras 538 1 tel (0343) 4243217 I parana I cp3100
--	--

A01	23
-----	----