




TIPO	TABIQUE SANITARIO CON PUERTA DE ABRIR
UBICACIÓN	EDIFICIO E01 - SANITARIOS PUBLICOS MASCULINOS Y FEMENINOS
CANTIDAD	06 IZQUIERDAS
MATERIAL	TABIQUE Y PUERTA EN MDF DE 25 MM. O ESPESOR SUPERIOR. TERMINACION EN LAMINADO MELAMÍNICO COLOR A DEFINIR .
	CIERRES LATERALES PERIMETRALES EN PERFILES ABS O ALUMINIO.
SISTEMA DE SUJECION	SUPERIOR MEDIANTE PERFIL TUBO DE ALUMINIO O SUJETO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. SUJECION A PARED MEDIANTE HERRAJES DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. SUJECION INFERIOR CON PIE DE ACERO INOXIDABLE REGULABLE QUE SE ADAPTA A LOS DESNIVELES DEL PISO O FUNDICIÓN DE ALUMINIO



Igual criterio se tomará respecto a los tabiques divisorios de mingitorios y duchas, de acuerdo la empresa proveedora y al modelo y/o sistema elegido.

La oferente basará su cotización en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea en la planimetría y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de ejecución de la obra y en caso de no respetarse las marcas y/o modelos indicados en la planimetría (plantas, cortes, planos de detalles, planillas de aberturas, etc.) la Contratista presentará a la inspección de la obra, propuestas alternativas acompañadas de cálculos, folletos, ensayos, certificaciones de normas, habilitaciones de entes regulatorios, etc. para su estudio. La inspección de obra podrá aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.



LAS MEDIDAS, MATERIALES, HERRAJES Y SISTEMAS DE SUJECIÓN SON ORIENTATIVOS. SE DEFINIRAN DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS . Y DISEÑO DE CADA PROPUESTA .

- OPCIONES / EJEMPLOS
- 01-02 . Sistema Versa. HOFF Buenos Aires
 - 03-04 . Línea Versatil. Amoblar & Equipar. Buenos Aires.
 - 05 . Sistema MT45. MEVATEC. Buenos Aires
 - 06 . Sistema BATH 25. PIVOT. Buenos Aires
 - 07 . Sistema BATH 32. PIVOT Buenos Aires
 - 08 . Sistema BAÑO CLASSIC. IRAOLA SRL. Buenos Aires

PROYECTO:	COMPLEJO TURISMO SOCIAL	UBICACION:	CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL	PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RIOS
COMITENTE:	ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL	DIRECCION:	RN168 80, Paraná, Entre Rios	
ETAPA:	PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2			
PLANO:	EDIFICIO 01 - PLANTA DESARROLLO	ESCALA:	1:20	
OBSERVACIONES:	Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:	03	10	18

PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RIOS

02 EDIFICIO 01

PLANO N° A01 20

CABALLERO JURADO

ARQUITECTO: F. ALDO LUIS

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL

TRAYECTORIA: JORGE LUIS

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL