

VA05	
Ap. 1.15	dt. 2.15

TIPO VENTANA DE MADERA UNA HOJA EXISTENTE. REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. LA REPARACIÓN SE HARÁ CON MADERA SEMI-DURA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES. ADEMÁS SE DEBERÁN REPONER TODOS LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES, PARA LUEGO REALIZAR EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. LA HOJA DE ABRIR Y EL MARCO DE MADERA EXISTENTES SE DEBERÁN LIJAR Y DAR DOS MANOS DE SINTÉTICO BLANCO SEMI-MATE.


UBICACIÓN EDIFICIO 01


CANTIDAD 01

TIPO CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO ALUAR SC BARRIO O SIMILAR EN REEMPLAZO DE CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE DE MADERA.

UBICACIÓN EDIFICIO 01

CANTIDAD 01



PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL		UBICACION: CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL			PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE R�OS	02 EDIFICIO 01
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL		DIRECCION: RN168 80, Paran�, Entre R�os				
ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2		PLANO: EDIFICIO 01 - FUNDACIONES / DETALLES		ESCALA: 1:25	PLANO N� A01 25	
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:		03	08	18		