

TIPO	M 04 / BM 02
UBICACIÓN	EDIFICIO 01 / COCINA
CANTIDAD	01
DETALLE	ESCALA 1:20


Grifería Monocomando para Mesada de cocina marca FV modelo Smile o similar.

Pileta simple de cocina de acero inox. tipo Johnson línea E37 o similar.

BAT. 20x20 cm. Tapa de acero inox.

Zócalo de Granito natural color gris mara, h = 5cm. Espesor 2,5cm.

Mesada de Granito natural color gris mara. Espesor 2,5cm.



PLANTA

Grifería Monocomando para Mesada de cocina marca FV modelo Smile o similar.

Mesada de Granito natural color gris mara. Espesor 2,5cm.

Zócalo de Granito natural color gris mara, h = 5cm. Espesor 2,5cm.

Pileta simple de cocina de acero inox. tipo Johnson línea E37 o similar.


Descarga Cromada

Bajomesada en MDF de 18mm enchapado en melamina, color SIBERIA.

Cajonera en MDF de 18mm enchapado en melamina, color SIBERIA. Correderas telescópicas con freno para cajones tipo DUCASSE o similar.

+ 0,95

+ 0,05
Nivel Piso Terminado



VISTA

Mesada de Granito natural color gris mara. Espesor 2,5cm.

Grifería Monocomando para Mesada de cocina marca FV modelo Smile o similar.

Zócalo de Granito natural color gris mara, h = 5cm. Espesor 2,5cm.


Pileta simple de cocina de acero inox. tipo Johnson línea E37 o similar.

Estante bajomesada en MDF de 18mm enchapado en melamina, color blanco.

Tapa de fondo bajomesada en MDF de 8mm enchapado en melamina una cara, color blanco.

Bajomesada en MDF de 18mm enchapado en melamina, color SIBERIA.

Tapa inferior de bajomesada en MDF de 18mm enchapado en melamina, color blanco.



SECCIÓN

PROYECTO:	COMPLEJO TURISMO SOCIAL	UBICACION:	CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL	PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS	02 EDIFICIO 01
COMITENTE:	ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL	DIRECCION:	RN168 80, Paraná, Entre Ríos		
ETAPA:	PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2				
PLANO:	EDIFICIO 01 - DETALLE AMOBLAMIENTO	ESCALA:	1:20		
OBSERVACIONES:	Todas las medidas se verificaran en el terreno.	FECHA:	03 10 18		

CABALLERO JURADO
ARQUITECTOS I FADU UNL
MAT.CAPSF N°4886 I 8321 I 1545
victor.santafid 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

TROVATO, JOSE LUIS
Ingeniero en Construcciones

MAT.CPCCER N°4893
San Isidro de Guaraní 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PLANO N°

A01 19