

VA04	
Ap. 1.15	dt. 2.15

TIPO VENTANA DE MADERA CUATRO HOJAS EXISTENTE. REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. LA REPARACIÓN SE HARÁ CON MADERA SEMI-DURA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES. ADEMÁS SE DEBERÁN REPONER TODOS LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES, PARA LUEGO REALIZAR EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. LAS HOJAS DE ABRIR Y EL MARCO DE MADERA EXISTENTES SE DEBERÁN LIJAR Y DAR DOS MANOS DE SINTÉTICO BLANCO SEMI-MATE.


UBICACIÓN EDIFICIO 01

CANTIDAD 01

TIPO CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO ALUAR SC BARRIO O SIMILAR EN REEMPLAZO DE CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE DE MADERA.


UBICACIÓN EDIFICIO 01

CANTIDAD 01



VISTA VA04
Esc. 1: 25

PLANTA VA04
Esc. 1: 25



CORTE 1-1. VA04
Esc. 1: 25

PROYECTO:	COMPLEJO TURISMO SOCIAL	UBICACION:	CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL	PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RIOS	02 EDIFICIO 01
COMITENTE:	ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL	DIRECCION:	RN168 80, Paraná, Entre Ríos		
ETAPA:	PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2				
PLANO:	EDIFICIO 01 -ABERTURAS	ESCALA:	1:25		PLANO Nº
OBSERVACIONES:	Todas las medidas se verificaran en el terreno.	FECHA:	03 08 18		A01 24