

VA01	
Ap. 1.15	dt. 2.15

TIPO VENTANA DE MADERA TRES HOJAS EXISTENTE. REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. LA REPARACIÓN SE HARÁ CON MADERA SEMI-DURA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES. ADEMÁS SE DEBERÁN REPONER TODOS LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES, PARA LUEGO REALIZAR EL AJUSTE DE LOS MISMOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. LAS HOJAS DE ABRIR Y EL MARCO DE MADERA EXISTENTES SE DEBERÁN LIJAR Y DAR DOS MANOS DE SINTÉTICO BLANCO SEMI-MATE.


UBICACIÓN EDIFICIO 01

CANTIDAD 32


TIPO CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO ALUAR SC BARRIO O SIMILAR EN REEMPLAZO DE CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE DE MADERA.

UBICACIÓN EDIFICIO 01


CANTIDAD 32



PLANTA VA01  
Esc. 1: 25



CORTE 1-1. VA01  
Esc. 1: 25

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL		UBICACION: CABECERA SUR - PARANA TUNEL SUBFLUVIAL		 <div>PROVINCIA DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS</div>	02 EDIFICIO 01
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL		DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos			
ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2					
PLANO: EDIFICIO 01 - ABERTURAS		ESCALA: 1:25		PLANO N°	
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:		03 08 18		TROVATO, JOSE LUIS Ingeniero en Construcciones MAT.CPCCER N°4893 las Bachiguaras 538 1 tel (0343) 4243217 I parana 1 cp3100	A01 21